


Согласовано

Начальник ПТО

 А.А. Кушаков /
« 13 » 07 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Петродворцовая электросеть»

 С.И. Милютин

« 13 » 07 2015 г

Ведомость работ

По перекладке КЛ 6кВ ПС222-РП490 Ф.511, Ф.611

Работы на силовой линии

1. Откопка траншей под 2 КЛ 6кВ (3100м)
2. Устройство песчаной подушки в траншее (3100м)
3. Укладка КЛ 6кВ в траншею (2*3100м)
4. Осмотр КЛ 6кВ в траншее перед закрытием
5. Монтаж концевых и соединительных муфт.
6. Засыпка траншей песком и обратным грунтом. (3100м)
7. Фазировка КЛ 6кВ ПС222-РП490 Ф.511, 611
8. Высоковольтные испытания КЛ 6кВ ПС222-РП490 Ф.511, 611

Материалы:

Силовая линия:

1. Кабель АПвПу2г 1-240/95 (18600м)
2. Муфты концевые POLT 12F/1XI-L20 (12 компл.)
3. Муфты соединительные POLJ 12/1*240 (26 компл.)
4. Труба а/ц д.100 (согласно проекта)
5. Песок и кирпич полнотелый (согласно проекта)

Начальник 3-го РЭС





/Спиридонов В.П./

Мастер 3-го РЭС



/Хвостиков В.А./

Согласовано Зам.Главного инженера  А.А. Кушаков «13» 07 2015 г.	УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Петродворцовая электросеть»  С.И. Милютин «13» 07 2015 г.
--	--

Дефектная ведомость
по модернизации ВЛ-6кВ ТП-174-ТП-175

Работы:



1. Монтаж КЛ 6кВ АПвПУ2Г 2х3(150)-900м,;
2. Муфта концевая Райхем-4компл. на 3 жилы,;
3. Замена спусков повторных заземлений на опорах – 2 шт.;
4. Замена РЛНД на ТНО-24– 2шт.;
5. Замена вентильных разрядников – 6 шт.;
6. Маркировка опор – 2 шт, установка информационных плакатов – 2 шт;
7. Измерение сопротивления заземляющих устройств – 2 шт;
8. Проверка (измерение) соединений заземляющего спуска с контуром повторного заземления – 2 шт;

Материалы:

1. Катанка стальная оцинкованная D-10 мм – 20м;
2. ТНО-24 – 2 шт.;
3. Лента СОТ37 –10 м;
4. Крепеж СОТ36 – 10 шт.;
5. Вентильный разрядник РВО-6 – 6 шт.;
6. Зажим прокалывающий SL 25.2 – 6 шт.;
7. Плакаты безопасности – 2 шт.;

ВриО Начальник 2РЭС

Мастер РЭС

Васильев Д.В.

Корнилов С.А.