



Утверждено

Директор по реализации электроэнергии и технической политике  
Чесноков А.В.

10.02.2023

Заказчик ООО "РКС-энерго"

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 12527,31 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,23кВ

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС2-1	Замена однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,23кВ СМР	130,03	2833,23	7 537,53		10 500,79
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	130,03	2833,23	7 537,53		10 500,79
		Итого по Главам 1-2	130,03	2833,23	7 537,53		10 500,79
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	ЛС9-1	Замена однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,23кВ ПНР				2 026,52	2 026,52
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				2 026,52	2 026,52
		Итого по Главам 1-9	130,03	2833,23	7 537,53	2 026,52	12 527,31
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		Итого по сводному расчету	130,03	2833,23	7 537,53	2 026,52	12 527,31

"\_\_" \_\_\_\_ 2023 года

"\_\_" \_\_\_\_ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области:  
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);  
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);  
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);  
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);  
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);  
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);  
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);  
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1**

Замена однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,23кВ СМР

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 1 кв. 2023 г. \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 10,5 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ТЕРп67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт.			0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					415,89		4,16	14,68	61,07
		2 ЭМ					2,92		0,03	9,13	0,27
		3 в т.ч. ОТм					1,72		0,02	14,68	0,29
		ЗТ	чел.-ч	25,72		0,2572					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0007					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					418,81		4,19		61,34
		ФОТ							4,18		61,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,80		55,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,01		29,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,00</b>		<b>146,63</b>
<b>2</b>	<b>ТЕРм08-03-600-01</b>	<b>Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные</b>	<b>1 шт.</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					5,26		5,26	14,68	77,22
		2 ЭМ					2,68		2,68	7,74	20,74
		3 в т.ч. ОТм					0,25		0,25	14,68	3,67
		4 М					0,65		0,65	10,41	6,77
		ЗТ	чел.-ч	0,28		0,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01					
		Итого по расценке					8,59		8,59		104,73
		ФОТ							5,51		80,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,34		78,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,81		41,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16,74</b>		<b>224,44</b>
<b>3</b>	<b>Оборудование</b>	<b>Счетчик электроэнергии однофазный «ФОБОС 1» 230В 5(80)А IQOL(1)-С (Оборудование)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>8 500,00</b>		<b>1 576,99</b>	<b>5,39</b>	<b>8 500,00</b>
<b>О</b>		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 576,99</b>		<b>8 500,00</b>
<b>4</b>	<b>ТЕРм08-03-525-01</b>	<b>Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А</b>	<b>1 шт.</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					38,12		38,12	14,68	559,60
		2 ЭМ					1,16		1,16	8,2	9,51
		4 М					30,02		30,02	14,95	448,80
		ЗТ	чел.-ч	2,09		2,09					
		Итого по расценке					69,30		69,30		1 017,91
		ФОТ							38,12		559,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36,98		542,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,44		285,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>125,72</b>		<b>1 846,12</b>
<b>5</b>	<b>Материалы</b>	<b>Выключатель автоматический 25А 1 полюсной DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>200,00</b>		<b>30,67</b>	<b>6,52</b>	<b>200,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ)									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>30,67</b>	<b>200,00</b>
<b>6</b>	<b>ТЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>1 шт.</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					21,06		21,06	14,68	309,16
		4 М					0,73		0,73	14,25	10,40
		ЗТ	чел.-ч	1,12		1,12					
		Итого по расценке					21,79		21,79		319,56
		ФОТ							21,06		309,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,43		299,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,74		157,67
		<b>Всего по позиции</b>								<b>52,96</b>	<b>777,12</b>
<b>7</b>	<b>ТССЦ-509-2643</b>	<b>DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм</b>	<b>100 шт.</b>			<b>0,01</b>	<b>388,00</b>		<b>3,88</b>	<b>9,34</b>	<b>36,24</b>
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=1 / 100									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>3,88</b>	<b>36,24</b>
<b>8</b>	<b>ТЕРм08-02-403-03</b>	<b>Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах</b>	<b>100 м</b>			<b>0,01</b>					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					294,20		2,94	14,68	43,16
		2 ЭМ					5,37		0,05	7,74	0,39
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,00	14,68	
		4 М					42,12		0,42	8,72	3,66
		ЗТ	чел.-ч	16,5		0,165					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0002					
		Итого по расценке					341,69		3,41		47,21
		ФОТ							2,94		43,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,85		41,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,50		22,01
		<b>Всего по позиции</b>								<b>7,76</b>	<b>111,09</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)								141,83	1 786,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								71,54	1 050,21
		Эксплуатация машин								3,92	30,91
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								0,27	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							66,37		705,87
		Строительные работы							10,00		146,63
		в том числе:									
		оплата труда							4,16		61,07
		эксплуатация машин и механизмов							0,03		0,27
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,02		0,29
		накладные расходы							3,80		55,84
		сметная прибыль							2,01		29,45
		Монтажные работы							237,73		3 195,01
		в том числе:									
		оплата труда							67,38		989,14
		эксплуатация машин и механизмов							3,89		30,64
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,25		3,67
		материалы							66,37		705,87
		накладные расходы							65,60		963,03
		сметная прибыль							34,49		506,33
		Оборудование							1 576,99		8 500,00
		<b>Итого</b>							<b>1 824,72</b>		<b>11 841,64</b>
		Итого ФОТ (справочно)							71,81		1 054,17
		Итого накладные расходы (справочно)							69,40		1 018,87
		Итого сметная прибыль (справочно)							36,50		535,78
		<b>договорной коэффициент 0,886768665781359</b>							<b>1 618,10</b>		<b>10 500,79</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 618,10</b>		<b>10 500,79</b>
		<b>в т.ч. Строительные работы</b>									<b>130,03</b>
		<b>в т.ч. Монтажные работы работы</b>									<b>2 833,23</b>
		<b>в т.ч. Оборудование</b>									<b>7 537,53</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 года

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области:  
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);  
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);  
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);  
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);  
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);  
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);  
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);  
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование объекта)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1

Замена однофазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,23кВ. ПНР

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1,89 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
1	ТЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция			1					
		1 ОТ					74,13		74,13	14,68	1 088,23
		ЗТ	чел.-ч	2,49		2,49					
		Итого по расценке					74,13		74,13		1 088,23
		ФОТ							74,13		1 088,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			54,86		805,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			26,69		391,76
		<b>Всего по позиции</b>							<b>155,68</b>		<b>2 285,28</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							74,13		1 088,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							74,13		1 088,23
		Прочие затраты							155,68		2 285,28
		Пусконаладочные работы							155,68		2 285,28
		в том числе:									
		оплата труда							74,13		1 088,23
		накладные расходы							54,86		805,29
		сметная прибыль							26,69		391,76
		Итого ФОТ (справочно)							74,13		1 088,23
		Итого накладные расходы (справочно)							54,86		805,29
		Итого сметная прибыль (справочно)							26,69		391,76
		<b>договорной коэффициент 0,886770986</b>							<b>128,87</b>		<b>2 026,52</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>128,87</b>		<b>2 026,52</b>

Составил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]